

## 招标工程量清单

招 标 人： \_\_\_\_\_ 四川司法警官职业学院  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人： \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

# 总 说 明

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目

第1页 共1页

## 1. 工程概况

本工程为学院南、北校区洗手台及零星维修项目。

## 2. 工程招标和分包范围

(1) 工程招标范围：本工程施工图范围内的建筑与装饰装修工程，详见招标工程量清单；

(2) 分包范围：无分包工程。

## 3. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

工程质量、材料、施工等符合四川省施工质量验收规范的相关要求

## 4. 工程量清单编制依据

(1) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》

(2) GB50854-2013《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》

(3) GB50856-2013《通用安装工程工程量计算规范》

(4) 本工程施工图纸

(5) 与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料

(6) 招标文件、补充通知

(7) 其他有关文件、资料：13规范清单计价（15定额）一般计税， 销项增值税率川建造价发（2019）181号文计算。人工费调差：按川建价发（2014）33号文 德阳市38.98%

(8) 参照德阳市信息价当期及当地市场价。

(9) 测量、绘图、清单编制费用0元。

## 5. 其他需说明的问题

(1) 施工现场情况：以现场踏勘情况为准

(2) 交通运输情况：以现场踏勘情况为准

(3) 自然地理条件：本工程位于德阳市。

(4) 环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第1页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
1	1	北校门卫室处（长2500mm=3个洗手盆）							
2	011505001002	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：“啡钻”18mm厚花岗岩台面600mm、磨法式双边，“啡钻”18mm厚花岗岩靠墙挡水板200mm、磨直边，“啡钻”18mm厚花岗岩吊沿挡板180mm、磨法式双边 2. 支架、配件品种、规格、品牌：焊接安装“国标”L50*5角钢台板型钢架，刷防锈漆两遍、油漆两遍	m <sup>2</sup>	2.5				
3	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：红砖立柱、表面抹灰（规格：600*120*900mm）*2个 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆 25mm厚	m <sup>3</sup>	0.13				
4	011205001004	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：600*120*900mm *2个 2. 安装方式：挂贴 干混砂浆 干混砂浆找平层 30mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：“啡钻”18mm厚花岗岩 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	2.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第2页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
5	030413003005	打洞（孔）	1. 名称：开立式冷热水阀孔 ≤φ50	个	3				
6	030413003006	打洞（孔）	1. 名称：石材台面开台下盆孔 ≤500	个	3				
7	031004003007	洗手盆	1. 材质：陶瓷洗手盆 2. 规格、类型：“九牧王”陶瓷台下盆 3. 组装形式：“九牧王”不锈钢立式豪华型冷热水阀 4. 附件名称、数量：另计	组	3				
8	031004014008	给、排水附（配）件	1. 材质：金属排水栓 2. 型号、规格：带存水弯DN32 带链堵 3. 安装方式：明装	个	3				
9	031004014009	给、排水附（配）件	1. 材质：金属 2. 型号、规格：金属角阀DN20 3. 安装方式：明装	个	3				
10	030411001010	上水软管	1. 名称：上水软管 2. 材质：金属铜芯 3. 规格：公称管径≤20mm 每根管长≤1000mm 4. 配置形式：明装	m	3				
11	011207001011	墙面整容镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*25mm龙骨 找平 2. 隔离层材料种类、规格：防火涂料 3. 基层材料种类、规格：木工板 12mm	m <sup>2</sup>	2.88				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第3页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			4. 面层材料品种、规格、颜色：金镜镜面玻璃 8mm 5. 压条材料种类、规格：1.2mm厚黑钛镜不锈钢装饰线 >100mm 加工“R”型，12mm木工板基层 6. 整容镜规格：2400*1200mm						
12	自编012	给、排水管改造	给、排水管改造： 1、给水：明敷“川路”PPR-25、20给水管、管件、固定卡 2、排水：暗敷“多联”UPVC-85排水管、管件	项	1				
13	自编013	踏脚	规格：2500*300*120mm	m	2.5				
14	自编014	破除和恢复沥青、混凝土地面	暗敷排水管用	项	1				
15	自编015	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
16	2	北校操场看台卫生间处（长13500mm=10个洗手盆）							
17	011505001017	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石台面600mm、磨法式双边，“啡钻”18mm厚花岗石靠墙挡水板200mm、磨直边，“啡钻”18mm厚花岗石吊沿挡板180mm、磨法式双边 2. 支架、配件品种、规格、品牌：焊接安装“国标”L50*5	m <sup>2</sup>	13.5				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第4页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			角钢台板型钢架，刷防锈漆两遍、油漆两遍						
18	010401012018	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：红砖立柱、表面抹灰（规格：600*120*900mm）*2个 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆 25mm厚	m <sup>3</sup>	0.325				
19	011205001019	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：600*120*900mm*5个 2. 安装方式：挂贴 干混砂浆 干混砂浆找平层 30mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	6.3				
20	011206002020	块料零星项目	1. 基层类型、部位：零星项目台面下背墙贴砖 2. 安装方式：干混砂浆粘贴 干混砂浆找平层厚度 13mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：240*60mm条砖 深色 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	12.15				
21	030413003021	打洞（孔）	1. 名称：砖墙打透眼 透眼直径 ≤50mm 到卫生间接给水管	个	2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第5页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			开穿墙孔						
22	030413003022	打洞（孔）	1. 名称：开立式冷热水阀孔 ≤φ50	个	10				
23	030413003023	打洞（孔）	1. 名称：石材台面开台下盆孔 ≤500	个	10				
24	031004003024	洗手盆	1. 材质：陶瓷洗手盆 2. 规格、类型：“九牧王”陶瓷台下盆 3. 组装形式：“九牧王”不锈钢立式豪华型冷热水阀 4. 附件名称、数量：另计	组	10				
25	031004014025	给、排水附（配）件	1. 材质：金属排水栓 2. 型号、规格：带存水弯DN32 带链堵 3. 安装方式：明装	个	10				
26	031004014026	给、排水附（配）件	1. 材质：金属 2. 型号、规格：金属角阀DN20 3. 安装方式：明装	个	10				
27	030411001027	上水软管	1. 名称：上水软管 2. 材质：金属 铜芯 3. 规格：公称管径≤20mm 每根管长≤1000mm 4. 配置形式：明装	m	10				
28	011207001028	墙面整容镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*25mm龙骨 找平 2. 隔离层材料种类、规格：防火涂料 3. 基层材料种类、规格：木	m <sup>2</sup>	11.52				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第6页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			工板 12mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：金镜镜面玻璃 8mm 5. 压条材料种类、规格： 1. 2mm厚黑钛镜不锈钢装饰线 >100mm 加工“R”型，12mm 木工板基层 6. 整容镜规格： 4800*1200mm*2个						
29	自编029	包落水管与原有柱子平齐、贴石材	小零星：240*115*53mm页岩砖、中砂、325R水泥、石灰膏、石材、人工	项	1				
30	自编030	给、排水管改造	给、排水管改造： 1、给水：明敷“川路”PPR-25、20给水管、管件、固定卡 2、排水：暗敷“多联”UPVC-85排水管、管件	项	1				
31	自编031	踏脚	规格：5000*300*120mm*2个	m	10				
32	自编032	破除和恢复混凝土地面	暗敷排水管用	项	1				
33	自编033	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
34	3	北学生食堂处（长4500mm=2处 共8个洗手盆）							
35	自编052	拆不锈钢广告牌	拆除，需再次利用	个	2				
36	自编053	移广告牌到北2处	1、广告牌利旧，增加木工板12mm厚背板，木条、不锈钢边框	个	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第7页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
37	自编054	外墙面乳胶漆恢复		处	2				
38	011505001055	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石台面600mm、磨法式双边，“啡钻”18mm厚花岗石靠墙挡水板200mm、磨直边，“啡钻”18mm厚花岗石吊沿挡板180mm、磨法式双边 2. 支架、配件品种、规格、品牌：焊接安装“国标”L50*5角钢台板型钢架，刷防锈漆两遍、油漆两遍	m <sup>2</sup>	9				
39	010401012056	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：红砖立柱、表面抹灰（规格：600*120*900mm）*2个 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆25mm厚	m <sup>3</sup>	0.26				
40	011205001057	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：600*120*900mm *2个*2个 2. 安装方式：挂贴 干混砂浆 干混砂浆找平层 30mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	5.04				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第8页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
41	030413003058	打洞（孔）	1. 名称：砖墙打透眼 透眼直径 ≤50mm 到卫生间接给水管开穿墙孔	个	2				
42	030413003059	打洞（孔）	1. 名称：开立式冷热水阀孔 ≤φ50	个	8				
43	030413003060	打洞（孔）	1. 名称：石材台面开台下盆孔 ≤500	个	8				
44	031004003061	洗手盆	1. 材质：陶瓷洗手盆 2. 规格、类型：“九牧王”陶瓷台下盆 3. 组装形式：“九牧王”不锈钢立式豪华型冷热水阀 4. 附件名称、数量：另计	组	8				
45	031004014062	给、排水附（配）件	1. 材质：金属排水栓 2. 型号、规格：带存水弯 DN32 带链堵 3. 安装方式：明装	个	8				
46	031004014063	给、排水附（配）件	1. 材质：金属 2. 型号、规格：金属角阀 DN20 3. 安装方式：明装	个	8				
47	030411001064	上水软管	1. 名称：上水软管 2. 材质：金属 铜芯 3. 规格：公称管径≤20mm 每根管长≤1000mm 4. 配置形式：明装	m	8				
48	011207001065	墙面整容镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*25mm龙骨 找平 2. 隔离层材料种类、规格：	m <sup>2</sup>	10.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第9页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			防火涂料 3. 基层材料种类、规格：木工板 12mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：金镜镜面玻璃 8mm 5. 压条材料种类、规格：1. 2mm厚黑钛镜不锈钢装饰线 >100mm 加工“R”型，12mm木工板基层 6. 整容镜规格：4500*1200mm*2个						
49	自编066	给、排水管改造	给、排水管改造： 1、给水：明敷“川路”PPR-25、20给水管、管件、固定卡 2、排水：暗敷“多联”UPVC-85排水管、管件	项	1				
50	自编067	拆600mm宽石材地面和恢复石材地面	暗敷排水管用	项	1				
51	自编068	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
52	4	北学术报告厅男女卫生间处（长3400mm=2处 共8个洗手盆）							
53	011505001070	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石台面600mm、磨法式双边，“啡钻”18mm厚花岗石靠墙挡水板200mm、磨直边，“啡钻”18mm厚花岗石吊沿挡板180mm	m <sup>2</sup>	6.8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第10页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			、磨法式双边 2. 支架、配件品种、规格、品牌：焊接安装“国标”L50*5角钢台板型钢架，刷防锈漆两遍、油漆两遍						
54	010401012071	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：红砖立柱、表面抹灰（规格：600*120*900mm）*2个 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆 25mm厚	m <sup>3</sup>	0.26				
55	011205001072	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：600*120*900mm *2个*2个 2. 安装方式：挂贴 干混砂浆 干混砂浆找平层 30mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	5.04				
56	030413003073	打洞（孔）	1. 名称：砖墙打透眼 透眼直径 ≤50mm 到卫生间接给水管开穿墙孔	个	2				
57	030413003074	打洞（孔）	1. 名称：开立式冷热水阀孔 ≤φ50	个	8				
58	030413003075	打洞（孔）	1. 名称：石材台面开台下盆孔 ≤500	个	8				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第11页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
59	031004003076	洗手盆	1. 材质：陶瓷洗手盆 2. 规格、类型：“九牧王”陶瓷台下盆 3. 组装形式：“九牧王”不锈钢立式豪华型冷热水阀 4. 附件名称、数量：另计	组	8				
60	031004014077	给、排水附（配）件	1. 材质：金属排水栓 2. 型号、规格：带存水弯DN32 带链堵 3. 安装方式：明装	个	8				
61	031004014078	给、排水附（配）件	1. 材质：金属 2. 型号、规格：金属角阀DN20 3. 安装方式：明装	个	8				
62	030411001079	上水软管	1. 名称：上水软管 2. 材质：金属 铜芯 3. 规格：公称管径≤20mm 每根管长≤1000mm 4. 配置形式：明装	m	8				
63	011207001080	墙面整容镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*25mm龙骨 找平 2. 隔离层材料种类、规格：防火涂料 3. 基层材料种类、规格：木工板 12mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：金镜镜面玻璃 8mm 5. 压条材料种类、规格：1.2mm厚黑钛镜不锈钢装饰线 >100mm 加工“R”型，12mm	m <sup>2</sup>	8.16				
本页小计									

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第12页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			木工板基层 6. 整容镜规格： 3400*1200mm*2个						
64	011206002081	块料零星项目	1. 基层类型、部位：零星项目 台面下背墙贴砖 2. 安装方式：干混砂浆粘贴 干混砂浆找平层厚度 13mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：240*60mm条砖 深色 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	6.12				
65	自编082	给、排水管改造	给、排水管改造： 1、给水：明敷“川路”PPR-25、20给水管、管件、固定卡 2、排水：暗敷“多联”UPVC-85排水管、管件	项	1				
66	自编083	破和恢复水磨石地坪	暗敷排水管用	项	1				
67	自编084	踏脚	规格：3400*300*120mm*2个	m	6.8				
68	自编085	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
69	5	南校学生食堂门口处（长6000mm=6个洗手盆）							
70	011505001087	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：“啡钻”18mm厚花岗岩台面600mm、磨法式双边，“啡钻”18mm厚花岗岩靠墙挡水板200mm、磨直边，“啡钻”18mm厚花岗岩吊沿挡板180mm	m <sup>2</sup>	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第13页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			、磨法式双边 2. 支架、配件品种、规格、品牌：焊接安装“国标”L50*5角钢台板型钢架，刷防锈漆两遍、油漆两遍						
71	010401012088	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：红砖立柱、表面抹灰（规格：600*120*900mm）*3个 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 240*115*53mm 3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆 25mm厚	m <sup>3</sup>	0.19				
72	011205001089	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：600*120*900mm *3个 2. 安装方式：挂贴 干混砂浆 干混砂浆找平层 30mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	3.78				
73	030413003090	打洞（孔）	1. 名称：开立式冷热水阀孔 ≤φ50	个	6				
74	030413003091	打洞（孔）	1. 名称：石材台面开台下盆孔 ≤500	个	6				
75	031004003092	洗手盆	1. 材质：陶瓷洗手盆 2. 规格、类型：“九牧王”陶瓷台下盆	组	6				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第14页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			3. 组装形式：“九牧王”不锈钢立式豪华型冷热水阀 4. 附件名称、数量：另计						
76	031004014093	给、排水附（配）件	1. 材质：金属排水栓 2. 型号、规格：带存水弯DN32 带链堵 3. 安装方式：明装	个	6				
77	031004014094	给、排水附（配）件	1. 材质：金属 2. 型号、规格：金属角阀DN20 3. 安装方式：明装	个	6				
78	030411001095	上水软管	1. 名称：上水软管 2. 材质：金属铜芯 3. 规格：公称管径≤20mm 每根管长≤1000mm 4. 配置形式：明装	m	6				
79	011207001096	墙面整容镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*25mm龙骨 找平 2. 隔离层材料种类、规格：防火涂料 3. 基层材料种类、规格：木工板 12mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：金镜镜面玻璃 8mm 5. 压条材料种类、规格：1.2mm厚黑钛镜不锈钢装饰线 >100mm 加工“R”型，12mm木工板基层 6. 整容镜规格：6000*1200mm	m <sup>2</sup>	7.2				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第15页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）				
						综合单价	合价	其 中		
								定额人工费	暂估价	
80	自编097	给、排水管改造	给、排水管改造： 1、给水：明敷“川路”PPR-25、20给水管、管件、固定卡 2、排水：暗敷“多联”UPVC-85排水管、管件	项	1					
81	自编098	踏脚	规格：6000*300*120mm	m	6					
82	自编099	破沥青路面、接沟盖板和恢复地面（暗敷排水管用）	暗敷排水管用	项	1					
83	自编100	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1					
84	6	南学生艺术中心外（长4400mm=4个洗手盆）								
85	011505001102	洗手台	1. 材料品种、规格、品牌、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石台面600mm、磨法式双边，“啡钻”18mm厚花岗石靠墙挡水板200mm、磨直边，“啡钻”18mm厚花岗石吊沿挡板180mm、磨法式双边 2. 支架、配件品种、规格、品牌：焊接安装“国标”L50*5角钢台板型钢架，刷防锈漆两遍、油漆两遍	m <sup>2</sup>	4.4					
86	010401012103	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：红砖立柱、表面抹灰（规格：600*120*900mm）*2个 2. 砖品种、规格、强度等级：页岩砖 240*115*53mm	m <sup>3</sup>	0.13					
本页小计										

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第16页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			3. 砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆、干混抹灰砂浆 25mm厚						
87	011205001104	石材柱面	1. 柱截面类型、尺寸：600*120*900mm *2个 2. 安装方式：挂贴 干混砂浆 干混砂浆找平层 30mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色：“啡钻”18mm厚花岗石 4. 缝宽、嵌缝材料种类：水泥 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	2.52				
88	030413003105	打洞（孔）	1. 名称：砖墙打透眼 透眼直径 ≤50mm 到美发店接给水管 开穿墙孔	个	1				
89	030413003106	打洞（孔）	1. 名称：开立式冷热水阀孔 ≤φ50	个	4				
90	030413003107	打洞（孔）	1. 名称：石材台面开台下盆孔 ≤500	个	4				
91	031004003108	洗手盆	1. 材质：陶瓷洗手盆 2. 规格、类型：“九牧王”陶瓷台下盆 3. 组装形式：“九牧王”不锈钢立式豪华型冷热水阀 4. 附件名称、数量：另计	组	4				
92	031004014109	给、排水附（配）件	1. 材质：金属排水栓 2. 型号、规格：带存水弯 DN32 带链堵 3. 安装方式：明装	个	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第17页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
93	031004014110	给、排水附（配）件	1. 材质：金属 2. 型号、规格：金属角阀 DN20 3. 安装方式：明装	个	4				
94	030411001111	上水软管	1. 名称：上水软管 2. 材质：金属铜芯 3. 规格：公称管径≤20mm 每根管长≤1000mm 4. 配置形式：明装	m	4				
95	011207001112	墙面整容镜	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*25mm龙骨 找平 2. 隔离层材料种类、规格：防火涂料 3. 基层材料种类、规格：木工板 12mm 4. 面层材料品种、规格、颜色：金镜镜面玻璃 8mm 5. 压条材料种类、规格：1. 2mm厚黑钛镜不锈钢装饰线 >100mm 加工“R”型，12mm木工板基层 6. 整容镜规格：2000*1200mm	m <sup>2</sup>	2.4				
96	自编113	给、排水管改造	给、排水管改造： 1、给水：明敷“川路”PPR-25、20给水管、管件、固定卡 2、排水：暗敷“多联”UPVC-85排水管、管件	项	1				
97	自编114	踏脚	规格：4400*300*120mm	m	4.4				
98	自编115	破和恢复混凝土地面	暗敷排水管用	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第18页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
99	自编116	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
100	7	医务室长走廊钢隔断移位							
101	自编118	人工拆除原钢结构隔断和防盗门（要利旧）	人工、机械	项	1				
102	自编119	移位、焊接安装钢结构隔断	人工、机械、配件、辅料	项	1				
103	010802004120	防盗门利旧安装	1. 门代号及洞口尺寸：利旧 2. 门框或扇外围尺寸 3. 门框、扇材质	樘	1				
104	011406001121	抹灰面油漆	1. 基层类型：拆烂部位 抹灰面 乳胶漆修复 底一遍面两遍 2. 腻子种类 3. 刮腻子遍数 4. 防护材料种类 5. 油漆品种、刷漆遍数 6. 部位	m <sup>2</sup>	6.4				
105	自编122	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
106	8	北校学术报告厅男卫生间地面地砖拆换							
107	自编124	拆除地面地砖和水泥砂浆结合层、地漏、小便排水管道口	拆除地面地砖和水泥砂浆结合层、地漏、小便排水管道口、建渣清理装袋搬运到室外指定地点	项	1				
108	011707007125	已完工程及设备保护	塑料彩条布覆盖小便器、卫生间隔断	项	1				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【石材洗手台】

标段：

第19页 共19页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
109	011102003126	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比： 干混砂浆 在混凝土及硬基层上 砂浆厚度20mm 2. 结合层厚度、砂浆配合比： 干混砂浆 18mm厚 3. 面层材料品种、规格、颜色： 地砖楼地面 ≤300×300 干混砂浆 浅色 4. 嵌缝材料种类：水泥 5. 防护层材料种类 6. 酸洗、打蜡要求	m <sup>2</sup>	17.6				
110	031004014127	给、排水附（配）件	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN50 3. 安装方式：嵌入式	个	2				
111	自编128	小便排水管口	PVC排水管	项	1				
112	自编129	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【南教学楼立柱洗手盆】

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
1	030413003001	打洞（孔）	1. 名称：砖墙打透眼 透眼直径 ≤50mm 2. 规格 3. 类型 4. 填充（恢复）方式 5. 混凝土标准	个	9				
2	自编002	人工拆、安拖布池水阀和给水管碰头		间	9				
3	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR给水管 “川路” A管 20、塑料给水管件-内丝三通 4. 连接形式：热熔 5. 阻火圈设计要求 6. 压力试验及吹、洗设计要求 7. 警示带形式	m	18				
4	031004014004	给、排水附（配）件	1. 材质：金属 2. 型号、规格：金属 角阀 DN20 3. 安装方式：明装	个	9				
5	030411001005	上水软管	1. 名称：上水软管 2. 材质：金属 铜芯 3. 规格：公称管径≤20mm 每根管长≤1000mm 4. 配置形式：明装	m	9				
6	031003001006	螺纹阀门	1. 类型：给水 2. 材质：铜芯 螺纹阀门DN20	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【南教学楼立柱洗手盆】

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			3. 规格、压力等级： 4. 连接形式： 5. 焊接方法						
7	031004003007	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 规格、类型：600mm大 立 柱洗手盆 3. 组装形式：冷热水 4. 附件名称、数量：另计	组	9				
8	自编008	建渣装袋清理并外运和完工清洁		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【南校垃圾箱】

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
1	HE0004	金属加固构件 钢加固构件 角钢、扁钢	L50*5角钢切断、焊接、套线、 钻孔、垫铁制作成型、安装 等。	t	0.083				
2	HG0337换	五金拆换 铁合页和盖栓柱	拆卸150mm铁合页和盖栓柱， 拆换部位复原，安装小五金等 全部操作过程。	10个	3.5				
3	HG0336换	150*150mm 膨胀螺栓		10付	8				
4	HE0015换	金属构件修理 其他钢构件 拆换 钢盖板	3.0厚花纹钢板加工制作、安 装	t	0.216				
5	自编001	人工拆除垃圾箱腐朽处		项	1				
6	HG0400	金属面油漆修补 金属面 防锈漆一遍 机喷	清洗、磨光、刷漆等全部操作 过程。	10m <sup>2</sup>	1.588				
7	HG0411	金属面油漆修补 金属面 喷过氯乙烯漆 底漆(磁漆) 一遍	清洗、磨光、刷底漆等全部操 作过程。	10m <sup>2</sup>	1.588				
8	HG0412	金属面油漆修补 金属面 喷过氯乙烯漆 中间漆(磁 漆)一遍	清洗、磨光、刷中漆等全部操 作过程。	10m <sup>2</sup>	1.588				
9	自编002	建渣装袋清理并外运和完 工清洁		项	1				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08



## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【卫生洁具】

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
1	1	北教学大楼							
2	031004013002	东侧卫生间大便器下水管拆换	1、拆除：地砖、破水泥砂浆结合层和掏垫层、拆铁弯管、PVC冲水管； 2、新换：UPVC冲水管、大便接头器、墙固定卡、防水补漏、300*300mm地砖恢复； 3、建渣清理装袋并搬运到指定地点和建渣外运； 4、完工清洁； 5、成品保护； 6、材质要求：（1）、地砖：300*300mm防滑地砖，颜色同原有；（2）、涂膜防水层2mm厚 砍补； （3）、UPVC冲水管 DN20带大便器接头；	套	38				
3	031004013003	西侧卫生间大便器下水管拆换	1、拆除：地砖、破水泥砂浆结合层和掏垫层、拆铁弯管、PVC冲水管； 2、新换：UPVC冲水管、大便接头器、墙固定卡、防水补漏、300*300mm地砖恢复； 3、建渣清理装袋并搬运到指定地点和建渣外运； 4、完工清洁； 5、成品保护； 6、材质要求：（1）、地砖：	套	28				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【卫生洁具】

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			300*300mm防滑地砖，颜色同原有；（2）、涂膜防水层2mm厚 砍补； （3）、UPVC冲水管 DN20带大便器接头；						
4	031003001004	西侧卫生间大便器冲水阀拆换	1、拆除：堵水、拆阀门； 2、新换：Φ20黄铜闸阀、Φ20PPR内六角、Φ20PPR内丝接头； 3、建渣清理装袋并搬运到指定地点和建渣外运； 4、完工清洁； 5、成品保护； 6、材质要求：冲水阀品牌：“立新”	个	7				
5	031004014005	小便池下水管拆换	1、拆旧； 2、新换； 3、完工清洁； 4、成品保护 5、材质要求：用“多联”UPVC管、管件现场组装	个	5				
6	2	北图书馆							
7	031004014007	1至4楼小便池下水管拆换	1、拆旧； 2、新换； 3、完工清洁； 4、成品保护 5、材质要求：用“多联”	个	9				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【卫生洁具】

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			UPVC管、管件现场组装						
8	031004007009	墙面嵌入式小便感应器坏拆、换	1、拆旧； 2、新换； 3、完工清洁； 4、成品保护； 5、材质要求：感应器品牌：“乐浴”	组	4				
9	3	警体馆							
10	031004007009	墙面嵌入式小便感应器坏拆、换	1、拆旧； 2、新换； 3、完工清洁； 4、成品保护； 5、材质要求：感应器品牌：“乐浴”	组	4				
11	031004014010	小便池下水管拆换	1、拆旧； 2、新换； 3、完工清洁； 4、成品保护 5、材质要求：用“多联”UPVC管、管件现场组装	个	4				
12	4	报告厅							
13	031004013012	卫生间大便器下水管拆换	1、拆除：地砖、破水泥砂浆结合层和掏垫层、拆铁弯管、PVC冲水管； 2、新换：UPVC冲水管、大便接头器、墙固定卡、防水补漏、300*300mm地砖恢复； 3、建渣清理装袋并搬运到指定地点和建渣外运；	套	4				
本页小计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表-08

## 分部分项工程量清单与计价表

工程名称： 学院南、北校区洗手台及零星维修项目【卫生洁具】

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程数量	金额（元）			
						综合单价	合价	其 中	
								定额人工费	暂估价
			4、完工清洁； 5、成品保护； 6、材质要求：（1）、地砖： 300*300mm防滑地砖，颜色同 原有；（2）、涂膜防水层2mm 厚 砍补； （3）、UPVC冲水管 DN20 带大便器接头；						
14	5	行政办公楼							
15	031004007014	1至5楼小便感应器坏拆、 换	1、拆旧； 2、新换； 3、完工清洁； 4、成品保护； 5、材质要求：感应器品牌：“ 贝洛诗”	组	15				
本页小计									
合 计									

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。